

DLR: Westerwald-Osteifel
Vereinfachte Flurb. n. §86(1): Walporzheim, 31033**11. Änderung**

(1) Allgemeine Festsetzungen

Lfd. Nr.	Festsetzung
1	Unter nachfolgenden Auflagen ist die Sanierung von Mauern im Privateigentum ohne weitere Genehmigung möglich:
1.1	Gebiet:
1.1.1	Diesen Regelungen unterliegt das gesamte Gebiet der abgegrenzten Steil- und Steilstlage.
1.1.2	Die Abgrenzung ist in der Karte zum Wege- und Gewässerplan (Bestandteil 1) ersichtlich.
1.2	Grundsatz:
1.2.1	Eine Beseitigung von Mauern ohne Sanierung oder Neubau ist nicht zulässig.
1.3	Bauzeitenbeschränkung:
1.3.1	Abbrucharbeiten dürfen ausschließlich in der Zeit vom 15. Juli bis zum 15. Oktober eines jeden Jahres durchgeführt werden.
1.3.2	Der Wiederaufbau der Mauern kann ganzjährig durchgeführt werden.
1.4	Sanierungsart und verwendete Materialien
1.4.1	Grundsätzlich sind die zu sanierenden Mauern in Trockenmauerbauweise herzustellen. Andere Bauweisen (z.B. Mörtelmauerwerk, Gabionenmauer) sind nur durch zusätzliche Genehmigung durch die Kreisverwaltung (Untere Denkmalbehörde, Untere Naturschutzbehörde) zulässig.
1.4.2	Es darf nur farblich passendes Natursteinmaterial (Grauwacke) verwendet werden. Auch bei Gabionenmauerwerk ist entsprechendes Material zu verwenden und die Ansichtsflächen ist mit geschichteten Steinen als Trockenmauer darzustellen.
1.4.3	Sowohl die Höhe als auch die Länge der Mauern darf nicht wesentlich verändert werden. Beim Wiederaufbau eingebrochener Mauern ist die Höhe an den alten Mauern in der Nachbarschaft zu orientieren.
1.5	Sonstiges, Besonderheiten
1.5.1	Treten während der Bauarbeiten geologische Besonderheiten auf oder sind solche bereits vor Baubeginn zu erkennen, so ist dies dem zuständigen DLR anzuzeigen. Das DLR zieht dann ggf. zur fachlichen Unterstützung das Landesamt für Geologie und Bergbau hinzu.
1.5.2	Archäologische Funde oder Besonderheiten sind unmittelbar der Generaldirektion Kulturelles Erbe in Koblenz zu melden.
1.6	Naturschutzrechtlicher Ausgleich
1.6.1	Die Sanierung von Mauern nach den vorgenannten Grundsätzen erfordert keinen weiteren zusätzlichen naturschutzrechtlichen Ausgleich.
1.7	Abweichungen von der Standardbauweise
1.7.1	Abweichungen von der Standardbauweise erfordern eine gesonderte Genehmigung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler und können dazu führen, dass zusätzliche Ausgleichsmaßnahmen oder entsprechende Geldausgleiche (zur Durchführung von Ersatzmaßnahmen im Verfahrensgebiet) notwendig werden.

DLR: Westerwald-Osteifel
Vereinfachte Flurb. n. §86(1): Walporzheim, 31033**11. Änderung**

(2) Öffentliche Verkehrsanlagen

Lfd. Nr.	Anlage Nr.	Beschreibung	Regel- und Sonderzeichnungen	Besondere Regelungen	Träger der Maßnahme	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
3.1	1	Anlage einer Ausweichstelle	Befestigung in Schotterbauweise	Gemäß Planung der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, siehe Anlage 4	Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler	0

Farblegende:		Genehm.- datum
	Planfeststellung	12.02.2014
	1. Änderung	05.05.2014
	2. Änderung	20.08.2015
	3. Änderung	06.11.2015
	4. Änderung	12.07.2016
	5. Änderung	06.10.2016
	6. Änderung	09.02.2017
	7. Änderung	18.06.2018
	8. Änderung	17.07.2018
	9. Änderung	19.04.2019
	10. Änderung	20.09.2019
	11. Änderung	

DLR: Westerwald-Osteifel
Vereinfachte Flurb. n. §86(1): Walporzheim, 31033**11. Änderung**

(3) Ländliche Wege

Lfd. Nr.	Anlage Nr.	Beschreibung	Regel- und Sonderzeichnungen	Besondere Regelungen	Träger der Maßnahme	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
3.1	100	Anlage einer Ausweichstelle	RZ-W 1.1.1	private Ausweichstelle auf dem Flurstück 486, Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	Beteiligte	2. Änderung, private Maßnahme
3.2	102	Neubau Erdweg	RZ-W 1.1.1	Trasse teilweise vorhanden, Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	0
3.3	104	Neubau eines Erdweges im Steilhang	RZ-W 1.1.1	Kronenbreite 2,5 m, Trasse teilweise vorhanden, Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF, Angleichung	TG	0
3.4	105	Neubau eines Erdweges im Steilhang, Angleichung bis max. 10 m	RZ-W 1.1.1	Kronenbreite 3,0 m, Ausbau unter Verwendung des anstehenden Felsmaterials, Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF, Angleichung max. 10 m	TG	2. Änderung, Wegelänge verkürzt, setzt sich fort in Wegen Nr. 150 und Nr. 145 7. Änderung Kosten angepasst
3.5	106	Neuanlage eines Schotterweges mit bergseitiger Neigung und Längssickerung, Angleichung bis max. 10 m	RZ-W 3.2.12	Bergseitige Versickerungsmulde	TG	2. Änderung, Ersetzt durch Maßnahme Nr. 165
3.6	108	Neuanlage eines Erdweges	RZ-W 1.1.1	Kronenbreite 3,0 m, Trasse teilw. vorhanden, Angleichung max. 5 m	TG	0
3.7	109	Neuanlage eines Erdweges	RZ-W 1.1.1	Trasse teilw. vorhanden, Angleichung max. 5 m	TG	0
3.8	111	Neuanlage eines Schotterweges im Steigungsbereich	RZ-W 3.2.1	Befestigung mit ortstypischem Grauwackeschotter, Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF, Angleichung max. 5 m	TG	0
3.9	113	Verschwenkung eines vorh. Schwarzdeckenweges (Neubau u. Beseitigung)	RZ-W 16.4.1	In Verbindung mit Maßnahme Nr. 646 (Planierung)	Stadt BNA	Träger der Maßnahme Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, 11. Änderung: Tatsächlich entstandene Kosten
3.10	114	Nachprofilierung eines vorh. Erdweges einschl. geringfügiger Freistellung	RZ-W 1.1.1	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	0
3.11	115	Nachprofilierung eines vorh. Erdweges einschl. geringfügiger Freistellung	RZ-W 1.1.1	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	0
3.12	116	Nachprofilierung eines vorh. Erdweges einschl. geringfügiger Freistellung	RZ-W 1.1.1	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	0
3.13	117	Nachprofilierung eines vorh. Erdweges einschl. geringfügiger Freistellung	RZ-W 1.1.1	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	0
3.14	119	Bitum. Befestigung eines vorh. Wirtschaftsweges	RZ-W 16.4.1	Reduzierung der bituminös befestigten Breite auf 2,5 m zzgl. Bankett	TG	11. Änderung: Tatsächlich entstandene Kosten
3.15	120	Nachprofilierung eines vorh. Schotterweges zur Verbesserung der Wasserführung	RZ-W 3.3.1	Angleichungen in geringem Umfang erforderlich, maximal 5 m	TG	0

DLR: Westerwald-Osteifel
Vereinfachte Flurb. n. §86(1): Walporzheim, 31033**11. Änderung**

(3) Ländliche Wege

Lfd. Nr.	Anlage Nr.	Beschreibung	Regel- und Sonderzeichnungen	Besondere Regelungen	Träger der Maßnahme	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
3.16	121	Nachprofilierung eines vorh. Weges mit leichter Befestigung einschl. geringfügiger Freistellung	RZ-W 3.3.1	-	TG	7. Änderung, Länge gekürzt zugunsten Maßnahme Nr. 206 (neu)
3.17	122	Bitum. Befestigung eines vorh. Wirtschaftsweges	RZ-W 16.4.1	Bituminös befestigte Breite ca. 2,5 m, Wiederherstellung der talseitigen Mauerabdeckungen, Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	-
3.18	123	Bitum. Befestigung eines vorh. Wirtschaftsweges	RZ-W 16.4.1	Reduzierung der bituminös befestigten Breite auf ca. 2,5 m, Wiederherstellung der talseitigen Mauerabdeckungen, Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	11. Änderung: Maßnahme gekürzt um die Länge der neuen Wegeteilstücke Nr. 210 und Nr. 211
3.19	125	Instandsetzung eines vorh. Fusspfades in der Steillage	Sonstiges	Beräumen, Richten von Stufen, Neuanlage einzelner Stufen, Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	-
3.20	126	Instandsetzung eines vorh. Fusspfades in der Steillage	Sonstiges	Beräumen, Richten von Stufen, Neuanlage einzelner Stufen, Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	-
3.21	127	Instandsetzung eines vorh. Fusspfades in der Steillage	Sonstiges	Beräumen, Richten von Stufen, Neuanlage einzelner Stufen, Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	-
3.22	128	Instandsetzung eines vorh. Fusspfades in der Steillage	Sonstiges	Beräumen, Richten von Stufen, Neuanlage einzelner Stufen, Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	-
3.23	129	Anlage eines Fusspfades in der Steillage (tlw. vorhanden)	Sonstiges	Beräumen, Richten von Stufen, Neuanlage einzelner Stufen, Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	Stadt BNA	Träger der Maßnahme Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler mit 5000,00 €
3.24	130	Neuanlage eines Erdweges	RZ-W 1.1.1	Stichweg mit Wendeplatte, Angleichung max. 5 m	TG	0
3.25	131	Herstellen eines Fusspfades im Grünland	RZ-W 1.1.1	Kronenbreite 1,5 m	Stadt BNA	Träger der Maßnahme Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler
3.26	133	Neuanlage eines Erdweges mit Wendeplatte, teilweise verbesserung der Tragfähigkeit	RZ-W 1.1.1	Kronenbreite 4,0 m, Stichweg mit Wendeplatte, teilweise Verbesserung der Tragfähigkeit, Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF, Angleichung max. 5 m	TG	0
3.27	134	Ausbau eines Schotterweges auf vorhandenem unbefestigtem Weg (Steilstück)	RZ-W 3.3.1	Kronenbreite 4,0 m, teilweise Verbesserung der Tragfähigkeit, Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF, Angleichung max. 5 m	TG	4. Änderung, Veränderung eines vorhandenen Weges in Lage und Höhe
3.28	135	Neuanlage eines Erdweges	RZ-W 1.1.1	Kronenbreite 4,0 m, Stichweg mit Wendeplatte, Angleichung max. 5 m	TG	0
3.29	436	Herstellen eines Fusspfades in der Wald-Steillage	RZ-W 1.1.1	Kronenbreite 1,5 m, Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	Stadt BNA	11. Änderung, Maßnahme streichen
3.30	438	Ausweichstelle in Schotterbauweise	Befestigung in Schotterbauweise	-	TG	11. Änderung, Maßnahme streichen
3.31	439	Ausweichstelle in Schotterbauweise	Befestigung in Schotterbauweise	-	TG	11. Änderung, Maßnahme streichen

DLR: Westerwald-Osteifel
Vereinfachte Flurb. n. §86(1): Walporzheim, 31033**11. Änderung**

(3) Ländliche Wege

Lfd. Nr.	Anlage Nr.	Beschreibung	Regel- und Sonderzeichnungen	Besondere Regelungen	Träger der Maßnahme	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
3.32	440	Ausweichstelle in Schotterbauweise	Befestigung in Schotterbauweise	-	TG	11. Änderung, Maßnahme streichen
3.33	141	Aufweitung eines bituminös befestigten Wirtschaftsweges (Ausweiche)	RZ-W 16.4.1	Breite der zusätzlichen Befestigung 2,0 m	TG	0
3.34	142	Ausweichstelle in Schotterbauweise	Befestigung in Schotterbauweise	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	0
3.35	143	Ausweichstelle in Schotterbauweise	Befestigung in Schotterbauweise	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	0
3.36	444	Ausweichstelle in Schotterbauweise	Befestigung in Schotterbauweise	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	11. Änderung, Maßnahme gestrichen
3.37	145	Neubau Erdweg	RZ-W 1.1.1	Kronenbreite 3,0 m, Ausbau unter Verwendung des anstehenden Felsmaterials, Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF, Angleichung max. 10 m	TG	3. Änderung, Gegenüber der 2. Planänderung lediglich geringfügige Verschiebung bergseits zur Verbesserung der Höhenlage
3.38	446	Neubau einer Treppe in naturnaher Ausführung	Treppe	Freistellung, Handlauf, Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	Stadt-BNA	11. Änderung, Maßnahme gestrichen
3.39	448	Aufweitung eines bituminös befestigten Wirtschaftsweges (Ausweiche) mit talseitiger Stützmauer	RZ-W 16.4.1	Breite der zusätzlichen Befestigung 2,0 m	TG	2. Änderung, entfällt
3.40	149	Ausweichstelle in Schotterbauweise	Befestigung in Schotterbauweise	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	-
3.41	150	Neuanlage eines befestigten Wirtschaftsweges	RZ-W 3.3.1	Kronenbreite 3,0 m, Ausbau unter Verwendung von Schotter (Fremdmaterial), Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF, Angleichung max. 10 m	TG	2. Änderung, Teil des ehemaligen Weges Nr. 105
3.42	160	Neuanlage einer Zufahrt (Rampe)	RZ-W 1.1.1	Verwendung von felshaltigem Material aus dem Verfahren	TG	2. Änderung, private Maßnahme
3.43	161	Neubau einer Gabionenmauer mit Wasserführung	Sonderzeichnung Nr. 5	Ableitung zur Durchfahrtsmulde Maßnahme Nr. 470	TG	2. Änderung, Ersetzt Maßnahmen Nr. 204
3.44	164	Neuanlage einer Zufahrt (Rampe)	RZ-W 1.1.1	Verwendung von felshaltigem Material aus dem Verfahren	TG	2. Änderung, Maßnahme zur Herstellung gleichwertiger Landabfindung
3.45	165	Neubau Erdweg	RZ-W 1.1.1	Verwendung von Felsmaterial aus dem Verfahren, Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF, Angleichung max. 10 m	TG	2. Änderung, Wegelänge verkürzt, setzt sich fort in Wegen Nr. 150 und Nr. 145

DLR: Westerwald-Osteifel
Vereinfachte Flurb. n. §86(1): Walporzheim, 31033**11. Änderung****(3) Ländliche Wege**

Lfd. Nr.	Anlage Nr.	Beschreibung	Regel- und Sonderzeichnungen	Besondere Regelungen	Träger der Maßnahme	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
3.46	166	Neubau Erdweg	RZ-W 1.1.1	Reduzierte Kronenbreite 2,0 m	TG	2. Änderung, private Maßnahme
3.47	167	Neuanlage einer Zufahrt (Rampe)	RZ-W 1.1.1	Reduzierte Kronenbreite 2,0 m	Beteiligter	4. Änderung, Raupenspur, private Maßnahme
3.48	168	Neubau Erdweg	RZ-W 1.1.1	Reduzierte Kronenbreite 2,0 m	Beteiligter	4. Änderung, private Maßnahme
3.49	170	Neubau Schotterweg	RZ-W 3.3.1	Kronenbreite 3,0 m, Ausbau unter Verwendung von Schotter (Fremdmaterial), Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF,	TG	4. Änderung, Verbesserung von Rampe und Kurve, Kurvenaufweitung
3.50	201	Nachprofilieren eines vorhandenen Erdweges	RZ-W 1.1.1	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	0
3.51	203	Neuanlage eines Erdweges	RZ-W 1.1.1	Kronenbreite 4,0 m, Trasse teilweise vorhanden, Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	0
3.52	204	Anlage einer Rigole	Sonstiges	Ableitung zur Durchfahrtsmulde Maßnahme Nr. 470	TG	2. Änderung, Entfällt, ersetzt durch Maßnahme 161
3.53	206	Neubau Bitumenweg auf vorhandenem Schotterweg	RZ-W 16.4.1	Reduzierung der bituminös befestigten Breite auf 2,5 m zzgl. Bankett	TG	7. Änderung, zusätzliche Maßnahme, abgetrennt vom Weg 121, 11. Änderung: Kosten angepasst
3.54	207	Neubau Erdweg	RZ-W 1.1.1	Beräumen, Richten von Stufen, Neuanlage einzelner Stufen, Kronenbreite 1 Meter, Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	11. Änderung Maßnahme entfällt
3.55	208	Neubau Erdweg	RZ-W 1.1.1	Kronenbreite 1 Meter	TG	9. Änderung, zusätzliche Maßnahme
3.54	209	Bitum. Befestigung eines vorh. Wirtschaftsweges	RZ-W 16.4.1	Bituminös befestigte Breite max. 3,0 m, Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	11. Änderung: Zusätzliche Maßnahme
3.55	210	Bitum. Befestigung eines vorh. Wirtschaftsweges	RZ-W 16.4.1	Bituminös befestigte Breite ca. 2,5 m, Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	11. Änderung: Ersetzt teilweise die Maßnahme Nr. 123
3.56	211	Bitum. Befestigung eines vorh. Wirtschaftsweges	RZ-W 16.4.1	Bituminös befestigte Breite ca. 2,5 m, Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	11. Änderung: Ersetzt teilweise die Maßnahme Nr. 123

Farblegende:		Genehm.- datum	
	Planfeststellung		12.02.2014
	1. Änderung		05.05.2014
	2. Änderung		20.08.2015
	3. Änderung		06.11.2015
	4. Änderung		12.07.2016
	5. Änderung		06.10.2016

DLR: Westerwald-Osteifel

Vereinfachte Flurb. n. §86(1): Walporzheim, 31033

11. Änderung

(3) Ländliche Wege

Lfd. Nr.	Anlage Nr.	Beschreibung	Regel- und Sonderzeichnungen	Besondere Regelungen	Träger der Maßnahme	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
			6. Änderung	09.02.2017		
			7. Änderung	18.06.2018		
			8. Änderung	17.07.2018		
			9. Änderung	19.04.2019		
			10. Änderung	20.09.2019		
			11. Änderung			

DLR: Westerwald-Osteifel
Vereinfachte Flurb. n. §86(1): Walporzheim, 31033**11. Änderung**

(4) Wasser, Bodenverbesserung

Lfd. Nr.	Anlage Nr.	Beschreibung	Regel- und Sonderzeichnungen	Besondere Regelungen	Träger der Maßnahme	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
4.1	408	Anlage einer Rigole	Speicherrigole ohne RZ	Rigole zur Speicherung von Oberflächenwasser	TG	0
4.2	409	Rohrleitung DN 150	RZ-GD 4.1.1	Verbindungsleitung zwischen Speicherrigolen	TG	0
4.3	410	Anlage einer Rigole	Speicherrigole ohne RZ	Gemäß Planung der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, siehe Anlage 4	Stadt BNA	0
4.4	411	Anlage eines Sickerbeckens	Sickerbecken ohne RZ	Herstellung unter Schonung des Baumbestandes, Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	0
4.5	450	Neuanlage einer Gabionenmauer mit Wasserführung	RZ-S 2.2.-	Ohne Fundament, Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	2. Änderung, Zusätzliche Maßnahme 7. Änderung Tatsächlich entstandene Kosten
4.6	451	Neubau Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Abschnittsweise Sanierung, Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	11. Änderung, tatsächlich entstandene Kosten
4.7	452	Neubau Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Abschnittsweise Sanierung, Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	4. Änderung, Zusätzliche Maßnahme wegen geänderter Trassenführung, 7. Änderung, Maßnahme geht in der Nr. 451 auf
4.8	453	Neuanlage einer Wendestelle mit Trocken- bzw. Gabionenmauerwerk	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	2. Änderung, Umplanung an der Wendestelle am Weg 145 7. Änderung Kostenerhöhung
4.9	454	Neubau Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	11. Änderung, tatsächlich entstandene Kosten
4.10	455	Neubau Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	2. Änderung, Zusätzliche Maßnahme wegen geänderter Trassenführung 11. Änderung Tatsächlich entstandene Kosten
4.11	456	Sanierung einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Abschnittsweise Sanierung, Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	4. Änderung Maßnahme ersetzt Nr. 601 7. Änderung Ausführungskosten angepasst
4.12	460	Neubau Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Abschnittsweise Sanierung wg. ungünstigen geologischen Verhältnissen, Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	11. Änderung, tatsächlich entstandene Kosten
4.13	461	Neubau Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Abschnittsweise Sanierung wg. ungünstigen geologischen Verhältnissen, Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	11. Änderung, tatsächlich entstandene Kosten

DLR: Westerwald-Osteifel
Vereinfachte Flurb. n. §86(1): Walporzheim, 31033**11. Änderung**

(4) Wasser, Bodenverbesserung

Lfd. Nr.	Anlage Nr.	Beschreibung	Regel- und Sonderzeichnungen	Besondere Regelungen	Träger der Maßnahme	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
4.14	462	Neubau Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Abschnittsweise Sanierung wg. ungünstigen geologischen Verhältnissen, Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	11. Änderung, tatsächlich entstandene Kosten
4.15	463	Winkelstützmauer aus Fertigelementen	Sonstiges	Anlage einer Ausweichstelle, Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	Stadt BNA	0
4.16	465	Querrinne / Geröllfang (Kastenprofil)	Sonstiges	Gemäß Planung der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, siehe Anlage 4	Stadt BNA	0
4.17	466	Pflastermulde aus Betonsteinpflaster, 3,0 m breit in vorhandener Bitumenfahrbahn	Sonstiges	Pflastermulde zur Ableitung des Oberflächenwassers in den Weg Nr. 406	Stadt BNA	11. Änderung, Maßnahme entfällt
4.18	467	Geringfügige Verschiebung des Geröllfangs bergseits	SZ-03	Anpassung des vorhandenen Durchlasses an das neue Bauwerk	TG	4. Änderung, 7. Änderung Tatsächlich entstandene Kosten
4.19	468	Pflastermulde aus Betonsteinpflaster, 3,0 m breit in vorhandener Bitumenfahrbahn	Sonstiges	-	TG	7. Änderung Tatsächlich entstandene Kosten
4.20	469	Rohrdurchlaß DN 400 im Weg Nr. 130	RZ-GD 1.1.3	-	TG	7. Änderung Tatsächlich entstandene Kosten
4.21	470	Durchfahrtsmulde	RZ-GD 5.1.1	Anlage als Furt mit Natursteinsatz im Schotterbett, Breite 2,0 m	TG	7. Änderung Tatsächlich entstandene Kosten
4.22	480	Neubau einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	2. Änderung, Ausführung geändert: Trockenmauer anstelle Gabionen
4.23	481	Neubau einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	2. Änderung, Ausführung geändert: Trockenmauer anstelle Gabionen
4.24	482	Möblierung Plattform "Alte Lay"	Sonstiges	-	"Dritte"	10. Änderung Zusätzlich: Maßnahme Dritter
4.25	498	Neubau einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	2. Änderung, Mauersanierung zur Herstellung wertgleicher Abfindung 11. Änderung Kostenansatz angepasst

DLR: Westerwald-Osteifel

Vereinfachte Flurb. n. §86(1): Walporzheim, 31033

11. Änderung

(4) Wasser, Bodenverbesserung

Lfd. Nr.	Anlage Nr.	Beschreibung	Regel- und Sonderzeichnungen	Besondere Regelungen	Träger der Maßnahme	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
4.26	499	Neubau einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Abschnittsweise Sanierung wg. ungünstigen geologischen Verhältnissen, Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	2. Änderung, Umplanung: Ehemalige Maßnahme Nr. 563/582 (Anlage 1), Vergrößerung und Zusammenziehung der Maßnahmen, Trockenmauer anstelle von Gabionen 7. Änderung Kosten nochmals angepasst
4.27	500	Neubau einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Abschnittsweise Sanierung wg. ungünstigen geologischen Verhältnissen, Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	2. Änderung, Umplanung: Trockenmauer anstelle von Gabionen
4.28	501	Neubau einer Schwergewichtsmauer in kombinierter Mörtel- und Trockenmauerbauweise	SZ Nr. 9	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II Nr. 8 zum VdF	TG	11. Änderung Massen- und Kostenansatz
4.29	502	Mauersanierung in Trockenmauerbauweise	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	5. Änderung, Übertragen aus Anlage 1, Erhöhung der Massen
4.30	504	Mauersanierung in Trockenmauerbauweise	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	4. Änderung, Alle unter dieser Nummer ursprünglich zusammengefassten Maßnahmen wurden einzeln in das VdF überführt. 7. Änderung Kostenansatz der Einzelmaßnahme erhöht
4.31	505	Mauersanierung in Trockenmauerbauweise	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	5. Änderung, Übertragen aus Anlage 1, Kostenangleichung
4.32	506	Mauersanierung in Trockenmauerbauweise	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	11. Änderung Kostenansatz angepasst
4.33	507	Mauersanierung in Trockenmauerbauweise	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II Nr. 8 zum VdF	TG	11. Änderung Kostenansatz angepasst
4.34	508	Mauersanierung in Trockenmauerbauweise	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	11. Änderung Kostenansatz angepasst
4.35	509	Mauersanierung in Trockenmauerbauweise	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II Nr. 8 zum VdF	TG	11. Änderung Kostenansatz angepasst
4.36	510	Mauersanierung in Trockenmauerbauweise	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	11. Änderung Maßnahmen Nrn. 510 und 557 - 559 der bisherigen Planung gehen in dieser Maßnahme auf
4.37	511	Schwergewichtsmauer Beton mit Trockenmauerverblendung	SZ-S Nr. 8	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	11. Änderung Kostenansatz angepasst

DLR: Westerwald-Osteifel
Vereinfachte Flurb. n. §86(1): Walporzheim, 31033**11. Änderung**

(4) Wasser, Bodenverbesserung

Lfd. Nr.	Anlage Nr.	Beschreibung	Regel- und Sonderzeichnungen	Besondere Regelungen	Träger der Maßnahme	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
4.38	512	Mauersanierung in Trockenmauerbauweise	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	2. Änderung, Ausführung geändert: Trockenmauer anstelle Gabionen
4.39	513	Schergewichtsmauer Beton mit Trockenmauerverblendung	SZ-S Nr. 8	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	11. Änderung Kostenansatz angepasst
4.40	514	Anlage einer Ausweichstelle	Sonstiges	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	11. Änderung Kostenansatz angepasst
4.41	515	Mauersanierung in Trockenmauerbauweise	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	11. Änderung Kostenansatz angepasst
4.42	516	Abriss einer Trockenmauer bis auf den Fels	Sonstiges	Abtrag baufälliger Mauer bis auf standfesten Fels, Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	11. Änderung Kostenansatz angepasst
4.43	517	Sicherung talseitiger Trockenmauer mittels Vormauer	SZ 1-6	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	11. Änderung Maßnahmen Nrn. 518 und 519 der bisherigen Planung gehen in dieser Maßnahme auf
4.44	518	Sicherung talseitiger Trockenmauer mittels Vormauer	SZ 1-6	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	11. Änderung, die Maßnahme geht in der Maßnahme Nr. 517 auf
4.45	519	Sicherung talseitiger Trockenmauer mittels Vormauer	SZ 1-6	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	11. Änderung, die Maßnahme geht in der Maßnahme Nr. 517 auf
4.46	520	Sanierung einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Abschnittsweise Sanierung wg. ungünstigen geologischen Verhältnissen	TG	
4.47	521	Sanierung einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	11. Änderung Kostenansatz angepasst
4.48	522	Sanierung einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	4. Änderung, Übertragen aus Anlage 1 7. Änderung Kostenansatz angepasst
4.49	523	Sanierung einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	2. Änderung, Ausführung geändert: Trockenmauer anstelle Gabionen 7. Änderung Kostenansatz erhöht
4.50	524	Sanierung einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	4. Änderung, Übertragen aus Anlage 1 7. Änderung Kostenansatz erhöht
4.51	525	Sanierung einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II Nr. 8 zum VdF	TG	11. Änderung Kostenansatz angepasst

DLR: Westerwald-Osteifel
Vereinfachte Flurb. n. §86(1): Walporzheim, 31033**11. Änderung**

(4) Wasser, Bodenverbesserung

Lfd. Nr.	Anlage Nr.	Beschreibung	Regel- und Sonderzeichnungen	Besondere Regelungen	Träger der Maßnahme	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
4.52	527	Sanierung einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	4. Änderung, Übertragen aus Anlage 1 7. Änderung Kostenansatz angepasst
4.53	528	Sanierung einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	4. Änderung, Übertragen aus Anlage 1 7. Änderung Kostenansatz angepasst
4.54	529	Sanierung einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	11. Änderung Kostenansatz angepasst
4.55	530	Sanierung einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	4. Änderung, Übertragen aus Anlage 1 7. Änderung Kostenansatz angepasst
4.56	531	Sanierung einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	4. Änderung, Übertragen aus Anlage 1 7. Änderung Kostenansatz angepasst
4.57	532	Sanierung einer Trockenmauer	SZ 1-6	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	11. Änderung Kostenansatz angepasst
4.58	533	Abriss einer Trockenmauer bis auf den Fels	SZ-S Nr. 9	Abtrag baufälliger Mauer bis auf standfesten Fels, Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	11. Änderung Kostenansatz angepasst
4.59	534	Neubau einer Schwergewichtsmauer in kombinierter Mörtel- und Trockenmauerbauweise	Sonstiges	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	11. Änderung Kostenansatz angepasst
4.60	535	Neubau einer Schwergewichtsmauer in kombinierter Mörtel- und Trockenmauerbauweise	SZ-S Nr. 9	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	11. Änderung Kostenansatz angepasst
4.61	536	Neubau einer Schwergewichtsmauer in kombinierter Mörtel- und Trockenmauerbauweise	SZ-S Nr. 9	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	11. Änderung Kostenansatz angepasst
4.62	537	Neubau einer Schwergewichtsmauer in kombinierter Mörtel- und Trockenmauerbauweise	SZ-S Nr. 9	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	11. Änderung,
4.63	538	Neubau einer Schwergewichtsmauer in kombinierter Mörtel- und Trockenmauerbauweise	SZ-S Nr. 9	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	11. Änderung Maßnahme geht in 537 auf
4.64	539	Sanierung einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	4. Änderung, Übertragen aus Anlage 1 7. Änderung Kostenansatz angepasst
4.65	540	Sanierung einer Trockenmauer	SZ-Nr. 8	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	11. Änderung, die Maßnahme geht in der Maßnahme Nr. 573 auf
4.66	541	Neubau einer Schwergewichtsmauer in kombinierter Mörtel- und Trockenmauerbauweise	SZ Nr. 8 und Nr. 9	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	11. Änderung Kostenansatz angepasst
4.67	543	Trockenmauersanierung	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	9. Änderung, Maßnahme geht auf in der Nr. 507

DLR: Westerwald-Osteifel
Vereinfachte Flurb. n. §86(1): Walporzheim, 31033**11. Änderung**

(4) Wasser, Bodenverbesserung

Lfd. Nr.	Anlage Nr.	Beschreibung	Regel- und Sonderzeichnungen	Besondere Regelungen	Träger der Maßnahme	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
4.68	544	Sanierung einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	11. Änderung Kostenansatz angepasst
4.69	545	Sanierung einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	11. Änderung Kostenansatz angepasst incl. Rampe 659 mit 8887,00 Euro zuschlag
4.70	546	Sanierung einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	11. Änderung Kostenansatz angepasst
4.71	549	Sanierung einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	11. Änderung Kostenansatz angepasst
4.72	550	Sanierung einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	4. Änderung, Übertragen aus Anlage 1 7. Änderung Kostenansatz angepasst
4.73	551	Sanierung einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Abschnittsweise Sanierung wg. ungünstigen geologischen Verhältnissen, Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	
4.74	552	Sanierung einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Abschnittsweise Sanierung wg. ungünstigen geologischen Verhältnissen, Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	
4.75	553	Neubau einer Schwergewichtsmauer in kombinierter Mörtel- und Trockenmauerbauweise	SZ Nr. 8 und Nr. 9	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	11. Änderung, die Maßnahme geht in der Maßnahme Nr. 510 auf
4.76	554	Sanierung einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	4. Änderung, Übertragen aus Anlage 1 11. Änderung Kostenansatz angepasst
4.77	555	Sanierung einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	4. Änderung, Übertragen aus Anlage 1 7. Änderung Kostenansatz angepasst
4.78	556	Sanierung einer Trockenmauer	Sonstiges	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	5. Änderung, Übertragen aus Anlage 1, Änderung des Sanierungskonzeptes
4.79	557	Trockenmauersanierung	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	11. Änderung, die Maßnahme geht in der Maßnahme Nr. 510 auf
4.80	558	Trockenmauersanierung	SZ Nr. 1 - 6	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	11. Änderung, die Maßnahme geht in der Maßnahme Nr. 510 auf
4.81	559	Trockenmauersanierung	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	11. Änderung, die Maßnahme geht in der Maßnahme Nr. 510 auf
4.82	560	Sanierung einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	11. Änderung, zusätzliche Maßnahme
4.83	561	Sanierung einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	-	TG	11. Änderung, neue Maßnahme
4.84	562	Sanierung einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	11. Änderung, Kostenansatz angepasst

DLR: Westerwald-Osteifel
Vereinfachte Flurb. n. §86(1): Walporzheim, 31033**11. Änderung**

(4) Wasser, Bodenverbesserung

Lfd. Nr.	Anlage Nr.	Beschreibung	Regel- und Sonderzeichnungen	Besondere Regelungen	Träger der Maßnahme	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
4.84	563	Sanierung einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	-	TG	11. Änderung, neue Maßnahme
4.85	564	Sanierung einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	11. Änderung Kostenansatz angepasst wg. Wesentlich vergrößertem Sanierungsumfang
4.86	565	Sanierung einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	4. Änderung, Übertragen aus Anlage 1 Erhöhter Sanierungsumfang 7. Änderung Kostenansatz angepasst
4.87	566	Sanierung einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	2. Änderung, Ausführung geändert: Trockenmauer anstelle Gabionen 7. Änderung Kostenansatz erhöht
4.87	567	Sanierung einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	-	TG	11. Änderung, neue Maßnahme
4.88	569	Sanierung einer Trockenmauer	SZ Nr. 8	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	11. Änderung, Kostenansatz angepasst
4.89	570	Neubau einer Schwergewichtsmauer in kombinierter Mörtel- und Trockenmauerbauweise	SZ Nr. 8 und Nr. 9	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	11. Änderung, Kostenansatz angepasst
4.90	571	Sanierung einer Trockenmauer	SZ Nr. 8	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	11. Änderung, Kostenansatz angepasst
4.91	572	Sanierung einer Trockenmauer	Sonstiges	Querrinne/ Geröllfang (Kastenprofil), Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	0
4.92	573	Sanierung einer Trockenmauer	SZ Nr. 8	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	11. Änderung Maßnahme Nr. 540 der bisherigen Planung geht in dieser Maßnahme auf
4.93	575	Sanierung einer Trockenmauer	RZ-GD 1.1.1	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	7. Änderung Tatsächlich entstandene Kosten
4.94	576	Sanierung einer Trockenmauer	Mauerabdeckung vermörteln	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	11. Änderung, Maßnahme entfällt
4.95	577	Sanierung einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	11. Änderung, Maßnahme entfällt
4.96	578	Sanierung einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	11. Änderung, Übertragen aus Anlage 1, Kostenansatz angepasst
4.97	580	Querrinne/ Geröllfang (Kastenprofil)	Sonstiges	Querrinne/ Geröllfang (Kastenprofil)	TG	7. Änderung geänderte Ausführung Kostenansatz erhöht, 50 % BD-Mittel Stadt BNA

DLR: Westerwald-Osteifel
Vereinfachte Flurb. n. §86(1): Walporzheim, 31033**11. Änderung**

(4) Wasser, Bodenverbesserung

Lfd. Nr.	Anlage Nr.	Beschreibung	Regel- und Sonderzeichnungen	Besondere Regelungen	Träger der Maßnahme	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
4.98	581	Sanierung einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	4. Änderung, Übertragen aus Anlage 1 7. Änderung Kostenansatz angepasst
4.99	583	Bordsteinanlage mit Bitumenkeil	Sonstiges	Abbruch einer Betoneinfassung und Wiedererrichtung als befahrbare Bordsteinanlage mit Bitumenkeil	Stadt BNA	0
4.100	584	Sanierung einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	11. Änderung, Maßnahme entfällt
4.101	585	Sanierung einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	4. Änderung, Übertragen aus Anlage 1 7. Änderung Erhöhung Kostenansatz wg. erhöhtem Sanierungsumfang
4.102	586	Sanierung einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	7. Änderung, 7 Einzelmaßnahmen werden unter der Nr. 587 zusammengefasst
4.103	587	Sanierung einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	7. Änderung, hier werden die 7 benachbarten Einzelmaßnahmen 586 und 592 - 596 zusammengefasst
4.104	588	Sanierung einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	11. Änderung, Kostenansatz angepasst
4.105	590	Sanierung einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	11. Änderung, Kostenansatz angepasst
4.106	591	Sanierung einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	7. Änderung, Gelöscht, Übertragungsfehler
4.107	592	Sanierung einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	7. Änderung, 7 Einzelmaßnahmen werden unter der Nr. 587 zusammengefasst
4.108	593	Sanierung einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	7. Änderung, 7 Einzelmaßnahmen werden unter der Nr. 587 zusammengefasst
4.109	594	Sanierung einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	7. Änderung, 7 Einzelmaßnahmen werden unter der Nr. 587 zusammengefasst
4.110	595	Sanierung einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	7. Änderung, 7 Einzelmaßnahmen werden unter der Nr. 587 zusammengefasst

DLR: Westerwald-Osteifel
Vereinfachte Flurb. n. §86(1): Walporzheim, 31033**11. Änderung**

(4) Wasser, Bodenverbesserung

Lfd. Nr.	Anlage Nr.	Beschreibung	Regel- und Sonderzeichnungen	Besondere Regelungen	Träger der Maßnahme	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
4.111	596	Sanierung einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	7. Änderung, 7 Einzelmaßnahmen werden unter der Nr. 587 zusammengefasst
4.112	597	Sanierung einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	7. Änderung, Gelöscht, Übertragungsfehler
4.113	598	Sanierung einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	11. Änderung, Kostenansatz angepasst
4.114	599	Sanierung einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	7. Änderung, Gelöscht, Übertragungsfehler
4.115	600	Anlage einer Ausweich- und Haltebucht	RZ-S 1.3.-	Trockenmauerwand und Schotterbefestigung, Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	11. Änderung, Kostenansatz angepasst
4.116	601	Anlage einer Ausweich- und Haltebucht	RZ-S 2.2.-	Gabionenwand und Schotterbefestigung, Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	4. Änderung, Ersetzt durch Maßnahme Nr. 456
4.117	602	Anlage einer Ausweich- und Haltebucht	RZ-S 1.3.-	Trockenmauerwand und Schotterbefestigung, Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	11. Änderung, Kostenansatz angepasst
4.118	603	Anlage einer Ausweich- und Haltebucht	RZ-S 1.3.-	Trockenmauerwand und Schotterbefestigung, Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	11. Änderung, Kostenansatz angepasst
4.119	604	Anlage einer Ausweich- und Haltebucht	RZ-S 1.3.-	Trockenmauerwand und Schotterbefestigung, Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	11. Änderung, Kostenansatz angepasst
4.120	605	Anlage einer Ausweich- und Haltebucht	RZ-S 2.2.-	Gabionenwand und Schotterbefestigung, Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	2. Änderung, entfällt
4.121	606	Anlage einer Ausweich- und Haltebucht	RZ-S 2.2.-	Gabionenwand und Schotterbefestigung, Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	11. Änderung, Kostenansatz angepasst
4.122	608	Anlage einer Ausweich- und Haltebucht	RZ-S 2.2.-	Gabionenwand und Schotterbefestigung, Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	11. Änderung, Kostenansatz angepasst
4.123	609	Anlage einer Ausweich- und Haltebucht	RZ-S 1.3.-	Trockenmauerwand und Schotterbefestigung, Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	11. Änderung, Kostenansatz angepasst
4.124	610	Anlage einer Ausweich- und Haltebucht	RZ-S 2.2.-	Trockenmauerwand und Schotterbefestigung, Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	7. Änderung, entfällt
4.125	614	Anlage einer Ausweich- und Haltebucht	ohne RZ	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	2. Änderung, entfällt
4.126	617	Anlage einer Haltebucht ohne zusätzliche Befestigung	Sonstiges	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	11. Änderung, Maßnahme entfällt
4.127	618	Anlage einer Ausweich- und Haltebucht	Sonstiges	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	2. Änderung, entfällt
4.128	619	Abbruch vorhandener Mauer/Fels	ohne RZ	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	0
4.129	620	Beseitigung einer Auffahrt auf die Bundesstraße	Rekultivierung einer vorh.-Zufahrt	-	TG	7. Änderung, entfällt

DLR: Westerwald-Osteifel
Vereinfachte Flurb. n. §86(1): Walporzheim, 31033**11. Änderung**

(4) Wasser, Bodenverbesserung

Lfd. Nr.	Anlage Nr.	Beschreibung	Regel- und Sonderzeichnungen	Besondere Regelungen	Träger der Maßnahme	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
4.130	621	Beseitigung einer Auffahrt auf die Bundesstraße	Rekultivierung einer vorh.-Zufahrt	-	FG	7. Änderung, entfällt
4.131	622	Beseitigung einer Auffahrt auf die Bundesstraße	Rekultivierung einer vorh.-Zufahrt	-	FG	7. Änderung, entfällt
4.132	623	Beseitigung einer Auffahrt auf die Bundesstraße	Rekultivierung einer vorh.-Zufahrt	-	FG	7. Änderung, entfällt
4.133	625	Aufheben eines Fußpfades	Rekultivierung von unbefestigten Wirtschaftswegen	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	FG	7. Änderung, entfällt
4.134	626	Aufheben eines Fußpfades	Rekultivierung von unbefestigten Wirtschaftswegen	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	FG	7. Änderung, entfällt
4.135	627	Beseitigung einer Auffahrt auf die Bundesstraße	Rekultivierung einer vorh.-Zufahrt	-	FG	7. Änderung, entfällt
4.136	628	Aufheben eines Fußpfades	Rekultivierung von unbefestigten Wirtschaftswegen	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	FG	7. Änderung, entfällt
4.137	629	Aufheben eines Fußpfades	Rekultivierung von unbefestigten Wirtschaftswegen	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	FG	7. Änderung, entfällt
4.138	630	Aufheben eines Fußpfades	Rekultivierung von unbefestigten Wirtschaftswegen	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	FG	7. Änderung, neuer Kostenansatz
4.139	631	Aufheben eines Fußpfades	Rekultivierung von unbefestigten Wirtschaftswegen	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	FG	7. Änderung, entfällt

DLR: Westerwald-Osteifel
Vereinfachte Flurb. n. §86(1): Walporzheim, 31033**11. Änderung**

(4) Wasser, Bodenverbesserung

Lfd. Nr.	Anlage Nr.	Beschreibung	Regel- und Sonderzeichnungen	Besondere Regelungen	Träger der Maßnahme	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
4.140	632	Aufheben eines Fußpfades	Rekultivierung von unbefestigten Wirtschaftswegen	-	TG	7. Änderung, entfällt
4.141	633	Aufheben eines Fußpfades	Rekultivierung von unbefestigten Wirtschaftswegen	-	TG	7. Änderung, entfällt
4.142	634	Aufheben eines Fußpfades	Rekultivierung von unbefestigten Wirtschaftswegen	-	TG	7. Änderung, entfällt
4.143	635	Aufheben eines Fußpfades	Rekultivierung von unbefestigten Wirtschaftswegen	-	TG	7. Änderung, entfällt
4.144	637	Aufheben eines Fußpfades ohne Maßnahme	ohne RZ	-	TG	0
4.145	638	Beräumung einer Wegeböschung	Sonstiges	-	Stadt BNA	11. Änderung Maßnahme entfällt
4.146	639	Beräumung einer Wegeböschung	Sonstiges	-	Stadt BNA	11. Änderung Maßnahme entfällt
4.147	640	Querterrassierung und Mauerbau	Sonstiges	-	Beteiligter	2. Änderung, Private Maßnahme auf Kosten des Beteiligten,
4.148	642	Neubau einer Monorackbahn	Monorackbahn / ohne RZ	-	TG	7. Änderung, tatsächlich entstandene Kosten
4.149	643	EU-Hinweisschild gem. Informations- und Publikationsvorschrift der EU	Hinweistafel gemäß Informationsvorschrift der EU	-	TG	-
4.150	644	Beseitigung eines abbruchgefährdeten Felsüberhanges	ohne RZ	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage 2 zum VdF	TG	-
4.151	646	Wegeangleichung / Planierung	Planierung / ohne RZ	-	TG	1. Änderung
4.152	646	Wegeangleichung / Planierung	Planierung / ohne RZ	-	TG	1. Änderung Mengenansatz geändert
4.153	647	Neubau einer Monorackbahn	Monorackbahn / ohne RZ	-	TG	3. Änderung, Maßnahme entfällt
4.154	647	Neubau einer Monorackbahn	Monorackbahn / ohne RZ	-	TG	5. Änderung, Maßnahme wieder aufgenommen 7. Änderung Maßnahme gestrichen
4.155	648	Neubau einer Monorackbahn	Monorackbahn / ohne RZ	-	TG	11. Änderung, Kostenansatz angepasst

DLR: Westerwald-Osteifel
Vereinfachte Flurb. n. §86(1): Walporzheim, 31033**11. Änderung**

(4) Wasser, Bodenverbesserung

Lfd. Nr.	Anlage Nr.	Beschreibung	Regel- und Sonderzeichnungen	Besondere Regelungen	Träger der Maßnahme	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
4.156	649	Steinlager mit Einfriedung	Sonstiges	Steinlager mit Einfriedung	TG	11. Änderung, Kostenansatz angepasst
4.157	650	Steinlager mit Einfriedung	Sonstiges	Steinlager mit Einfriedung	TG	11. Änderung, Kostenansatz einschl. Pachtzahlung
4.158	651	Neubau einer Monorackbahn	Monorackbahn / ohne RZ	-	TG	2. Änderung, 5. Änderung wg. Erhöhung Ansatz Traktor (+ 21.000 EUR) 7. Änderung: Maßnahme unter der Nummer 680 zusammengefasst
4.159	652	Abbruch vorhandener Mauer	ohne RZ	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage 2 zum VdF	TG	7. Änderung, tatsächlich entstandene Kosten
4.160	653	Abbruch vorhandener Mauer	ohne RZ	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage 2 zum VdF	TG	7. Änderung, tatsächlich entstandene Kosten
4.161	654	Neubau einer Monorackbahn	Monorackbahn / ohne RZ	-	TG	7. Änderung, tatsächlich entstandene Kosten
4.162	655	Wegeangleichung / Planierung	Planierung/ohne RZ	-	TG	7. Änderung, tatsächlich entstandene Kosten
4.163	656	Wegeangleichung / Planierung	Planierung/ohne RZ	-	TG	7. Änderung, tatsächlich entstandene Kosten
4.164	657	Anlage einer Maschinenrampe mit vermörtelter Oberfläche	Rampe	Zulage zur Mauersanierung in Trockenbauweise, Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage 2 zum VdF	TG	2. Änderung, entfällt
4.165	658	Anlage einer Maschinenrampe mit vermörtelter Oberfläche	Rampe	Zulage zur Mauersanierung in Trockenbauweise, Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage 2 zum VdF	TG	7. Änderung, entfällt
4.166	659	Anlage einer Maschinenrampe mit vermörtelter Oberfläche	Rampe	Zulage zur Mauersanierung in Trockenbauweise, Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage 2 zum VdF	TG	7. Änderung gestrichen, in 11. Änderung konkretisiert
4.167	660	Anlage einer Maschinenrampe mit vermörtelter Oberfläche	Rampe	Zulage zur Mauersanierung in Trockenbauweise, Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage 2 zum VdF	TG	7. Änderung, entfällt
4.168	661	Anlage einer Maschinenrampe mit vermörtelter Oberfläche	Rampe	Zulage zur Mauersanierung in Trockenbauweise, Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage 2 zum VdF	TG	7. Änderung, entfällt
4.169	662	Anlage einer Maschinenrampe mit vermörtelter Oberfläche	Rampe	Zulage zur Mauersanierung in Trockenbauweise, Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage 2 zum VdF	TG	7. Änderung, entfällt
4.170	663	Anlage einer Maschinenrampe mit vermörtelter Oberfläche	Rampe	Zulage zur Mauersanierung in Trockenbauweise, Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage 2 zum VdF	TG	7. Änderung, entfällt
4.171	664	Anlage einer Maschinenrampe mit vermörtelter Oberfläche	Rampe	Zulage zur Mauersanierung in Trockenbauweise, Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage 2 zum VdF	TG	7. Änderung, entfällt
4.172	665	Wegeangleichung / Planierung	Planierung/ohne RZ	-	Stadt-BNA	11. Änderung, Maßnahme entfällt
4.173	671	Wegeangleichung / Planierung	Mauerbeseitigung / Planierung	-	TG	4. Änderung, Maßnahme zur Herstellung wertgleicher Landabfindung

DLR: Westerwald-Osteifel
Vereinfachte Flurb. n. §86(1): Walporzheim, 31033**11. Änderung**

(4) Wasser, Bodenverbesserung

Lfd. Nr.	Anlage Nr.	Beschreibung	Regel- und Sonderzeichnungen	Besondere Regelungen	Träger der Maßnahme	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
4.174	672	Wegeangleichung / Planierung	Planierung/ohne RZ	Abriss der Trockenmauer bis auf den Fels, Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	2. Änderung, Umplanung, ehemals Maßnahme Nr. 533 (Anlage 1), nun Mauerabriss, Freilegen bis auf den Fels
4.175	673	Rodung / Ersatzpflanzung	Rodung / Ersatzpflanzung	-	TG	4. Änderung, Maßnahme zur Herstellung wertgleicher Landabfindung
4.176	674	Rodung / Freistellung	Rodung/Freistellung	-	TG	4. Änderung, Maßnahme zur Herstellung wertgleicher Landabfindung
4.177	675	Rodung / Freistellung	Freistellung von Weinbergflächen	-	TG	3. Änderung Maßnahme zur Herstellung wertgleicher Landabfindung
4.178	676	Rodung / Freistellung	Rodung/Freistellung	-	TG	2. Änderung,
4.179	679	Neubau einer Monorackbahn	Monorackbahn / ohne RZ	-	TG	7. Änderung: Maßnahme gestrichen, Fläche alternativ erschlossen
4.180	680	Neubau einer Monorackbahn	Monorackbahn / ohne RZ	-	TG	5. Änderung Erhöhung wg. Brücke und Fundamenten 7. Änderung: Maßnahme Nr. 651 wurde hier eingeschmolzen 11. Änderung: Tatsächlich entstandene Kosten
4.181	681	Neubau einer Monorackbahn	Monorackbahn / ohne RZ	-	TG	5. Änderung, 7. Änderung, Maßnahme endgültig gestrichen
4.182	683	Planierung	-	-	Beteiligter	4. Änderung,
4.183	698	Trockenmauersanierung	RZ-S 1.3.-	0	TG	4. Änderung, 7. Änderung Kostenansatz abgeschmolzen
4.184	821	Trockenmauersanierung	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II Nr. 8 zum VdF	Beteiligter	9. Änderung, zusätzliche Maßnahme
4.185	850	Trockenmauersanierung	RZ-S 1.3.-	0	Beteiligter	7. Änderung, zusätzliche Maßnahme
4.186	851	Trockenmauersanierung	RZ-S 1.3.-	10 Stufen	Beteiligter	7. Änderung, zusätzliche Maßnahme
4.187	852	Trockenmauersanierung	RZ-S 1.3.-	10 Stufen	Beteiligter	7. Änderung, zusätzliche Maßnahme
4.188	853	Trockenmauersanierung	RZ-S 1.3.-	10 Stufen	Beteiligter	7. Änderung, zusätzliche Maßnahme
4.189	854	Trockenmauersanierung	RZ-S 1.3.-	44 Stufen	Beteiligter	11. Änderung, Kostenansatz angepasst

DLR: Westerwald-Osteifel
Vereinfachte Flurb. n. §86(1): Walporzheim, 31033**11. Änderung**

(4) Wasser, Bodenverbesserung

Lfd. Nr.	Anlage Nr.	Beschreibung	Regel- und Sonderzeichnungen	Besondere Regelungen	Träger der Maßnahme	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
4.190	855	Trockenmauersanierung	RZ-S 1.3.-	Nur Gestellung von Steinmaterial	Beteiligter	11. Änderung, Kostenansatz angepasst
4.191	856	Trockenmauersanierung	RZ-S 1.3.-	9 Stufen	Beteiligter	7. Änderung, zusätzliche Maßnahme
4.192	857	Trockenmauersanierung	RZ-S 1.3.-	0	Beteiligter	11. Änderung, Kostenansatz angepasst
4.193	858	Trockenmauersanierung	RZ-S 1.3.-	4 Rampen	Beteiligter	7. Änderung, zusätzliche Maßnahme
4.194	859	Trockenmauersanierung	RZ-S 1.3.-	8 Stufen	Beteiligter	11. Änderung, Kostenansatz angepasst
4.195	860	Trockenmauersanierung	RZ-S 1.3.-	18 Stufen	Beteiligter	7. Änderung, zusätzliche Maßnahme
4.196	861	Trockenmauersanierung	RZ-S 1.3.-	12 Stufen	Beteiligter	7. Änderung, zusätzliche Maßnahme
4.197	862	Trockenmauersanierung	RZ-S 1.3.-	12 Stufen	Beteiligter	11. Änderung, Kostenansatz angepasst
4.198	863	Trockenmauersanierung	RZ-S 1.3.-	12 Stufen	Beteiligter	11. Änderung, Kostenansatz angepasst
4.199	864	Trockenmauersanierung	RZ-S 1.3.-	-	Beteiligter	7. Änderung, zusätzliche Maßnahme
4.200	866	Trockenmauersanierung	RZ-S 1.3.-	-	Beteiligter	7. Änderung, zusätzliche Maßnahme
4.201	867	Trockenmauersanierung	RZ-S 1.3.-	-	Beteiligter	7. Änderung, zusätzliche Maßnahme
4.202	872	Trockenmauersanierung	RZ-S 1.3.-	0	Beteiligter	11. Änderung, Kostenansatz angepasst
4.203	873	Trockenmauersanierung	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage 2 zum VdF	Beteiligter	11. Änderung, Kostenansatz angepasst
4.204	874	Trockenmauersanierung	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage 2 zum VdF	Beteiligter	8. Änderung, Neue Maßnahme
4.205	875	Trockenmauersanierung	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage 2 zum VdF	Beteiligter	8. Änderung, Neue Maßnahme
4.206	876	Trockenmauersanierung	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage 2 zum VdF	Beteiligter	11. Änderung, Kostenansatz angepasst
4.207	877	Trockenmauersanierung	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage 2 zum VdF	Beteiligter	11. Änderung, Kostenansatz angepasst
4.208	878	Trockenmauersanierung	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage 2 zum VdF	Beteiligter	11. Änderung, Kostenansatz angepasst
4.209	880	Trockenmauersanierung	RZ-S 1.3.-	-	Beteiligter	11. Änderung, zusätzliche Maßnahme
4.210	881	Trockenmauersanierung	RZ-S 1.3.-	-	Beteiligter	11. Änderung, zusätzliche Maßnahme

DLR: Westerwald-Osteifel
Vereinfachte Flurb. n. §86(1): Walporzheim, 31033

11. Änderung

(4) Wasser, Bodenverbesserung

Lfd. Nr.	Anlage Nr.	Beschreibung	Regel- und Sonderzeichnungen	Besondere Regelungen	Träger der Maßnahme	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
4.211	882	Trockenmauersanierung	RZ-S 1.3.-	-	Beteiligter	11. Änderung, zusätzliche Maßnahme
4.212	883	Trockenmauersanierung	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage 2 zum VdF	Beteiligter	11. Änderung, zusätzliche Maßnahme
4.213	884	Gabionenmauer	RZ-S 1.3.-	-	Beteiligter	11. Änderung, zusätzliche Maßnahme
4.214	886	Trockenmauersanierung	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage 2 zum VdF	Beteiligter	11. Änderung, neue Maßnahme
4.215	887	Gabionenmauer	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage 2 zum VdF	Beteiligter	11. Änderung, neue Maßnahme
4.216	893	Trockenmauersanierung	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage 2 zum VdF	Beteiligter	11. Änderung, neue Maßnahme
4.217	99-18	Trockenmauersanierung	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage 2 zum VdF	Beteiligter	7. Änderung, zusätzliche Maßnahme
4.218	99-19	Trockenmauersanierung	RZ-S 1.4.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage 2 zum VdF	Beteiligter	7. Änderung, zusätzliche Maßnahme
4.219	99-21	Trockenmauersanierung	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage 2 zum VdF	Beteiligter	7. Änderung, zusätzliche Maßnahme
4.220	99-23	Trockenmauersanierung	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage 2 zum VdF	Beteiligter	7. Änderung, zusätzliche Maßnahme
4.221	99-6	Trockenmauersanierung	RZ-S 1.3.-	Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage 2 zum VdF	Beteiligter	7. Änderung, zusätzliche Maßnahme

Farblegende:		Genehm.- datum
	Planfeststellung	12.02.2014
	1. Änderung	05.05.2014
	2. Änderung	20.08.2015
	3. Änderung	06.11.2015
	4. Änderung	12.07.2016
	5. Änderung	06.10.2016
	6. Änderung	09.02.2017
	7. Änderung	18.06.2018
	8. Änderung	17.07.2018
	9. Änderung	19.04.2019
	10. Änderung	20.09.2019
	11. Änderung	

DLR: Westerwald-Osteifel
Vereinfachte Flurb. n. §86(1): Walporzheim, 31033**11. Änderung**

(5) Landschaftspflege

Lfd. Nr.	Anlage Nr.	Beschreibung	Regel- und Sonderzeichnungen	Besondere Regelungen	Träger der Maßnahme	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
5.1	700	Ausweisung eines Sukzessionsstreifens	Sukzession	Zusätzliche Funktion der Wasserrückhaltung durch Anlage kleiner, aufeinanderfolgender Mulden	TG	-
5.2	702	Überführung ökologisch wertvoller Flächen in öffentliches Eigentum	Sonstiges	Langfristige Offenhaltung von Trockenrasen-standorten	TG	-
5.3	703	Überführung ökologisch wertvoller Flächen in öffentliches Eigentum	Sonstiges	Langfristige Offenhaltung von Trockenrasen-standorten	TG	7. Änderung Kostenansatz reduziert
5.4	704	Sanierung eines Fußpfades mit besonderem Blick auf die Wiederherstellung naturschutzfachlich bedeutender Lebensräume	Sonstiges	Die Funktion als Fußpfad wird aufgegeben, Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	7. Änderung Kostenansatz erhöht
5.5	706	Sanierung eines Fußpfades mit besonderem Blick auf die Wiederherstellung naturschutzfachlich bedeutender Lebensräume	Sonstiges	Die Funktion als Fußpfad wird aufgegeben, Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	7. Änderung Kostenansatz erhöht
5.6	708	Sanierung eines Fußpfades mit besonderem Blick auf die Wiederherstellung naturschutzfachlich bedeutender Lebensräume	Sonstiges	Die Funktion als Fußpfad wird aufgegeben, Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	0
5.7	709	Sanierung eines Fußpfades mit besonderem Blick auf die Wiederherstellung naturschutzfachlich bedeutender Lebensräume	Sonstiges	Die Funktion als Fußpfad wird aufgegeben, Bauzeitenbeschränkung gemäß Anlage II zum VdF	TG	0
5.8	710	Pflanzung von Pfirsich- und Aprikosenbäumen	RZ-L 1.1.1	-	TG	11. Änderung, Maßnahme entfällt
5.9	714	Abriss vollvermörtelter Mauern und Wiedererrichtung als Trockenmauern	RZ-S 1.3.-	Der Abriss und die Wiedererrichtung der Mauern unterliegen einem detaillierten Bauzeitenplan, siehe Anlage II zum VdF	TG	2. Änderung, Vergrößerung der Sanierung, Besondere ökologischer Bedeutung 7. Änderung Kostenansatz erhöht
5.10	715	Abriss vollvermörtelter Mauern und Wiedererrichtung als Trockenmauern	RZ-S 1.3.-	Der Abriss und die Wiedererrichtung der Mauern unterliegen einem detaillierten Bauzeitenplan, siehe Anlage II zum VdF	TG	-
5.11	716	Bepflanzungsmaßnahme "Sedum" im Zuge der gesamten Mauersanierungsarbeiten	RZ-S 1.3.-	Sedum-besiedelte Steine werden intakten Beständen entnommen und in sanierte Mauerbereiche eingesetzt.	TG	11. Änderung, Die Maßnahme wird Kostenneutral durchgeführt
5.12	717	Anlage einer Ausweichstelle	Sonstiges	Langfristige Offenhaltung von Trockenrasen-standorten	TG	6. Änderung, Zusätzliche Kompensation
5.13	730	Aktion "Mehr Grün durch Flurbereinigung"	Aktion "Mehr Grün durch Flurbereinigung" / Ohne RZ	-	TG	7. Änderung, Maßnahme nachgetragen
5.14	800	Neubau einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Neubau einer Trockenmauer gem. Anlage "Allgemeine Festsetzungen"	TG	2. Änderung, Private Ausgleichsmaßnahme
5.15	801	Sanierung einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Der Abriss und die Wiedererrichtung der Mauern unterliegen einem detaillierten Bauzeitenplan, siehe Anlage II zum VdF	TG	11. Änderung, Maßnahme entfällt

DLR: Westerwald-Osteifel
Vereinfachte Flurb. n. §86(1): Walporzheim, 31033**11. Änderung**

(5) Landschaftspflege

Lfd. Nr.	Anlage Nr.	Beschreibung	Regel- und Sonderzeichnungen	Besondere Regelungen	Träger der Maßnahme	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
5.16	802	Neubau einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Neubau einer Trockenmauer gem. Anlage "Allgemeine Festsetzungen"	TG	11. Änderung, Maßnahme entfällt
5.17	804	Sanierung einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Sanierung einer Trockenmauer gem. Anlage "Allgemeine Festsetzungen"	TG	4. Änderung, Private Ausgleichsmaßnahme
5.18	805	Sanierung einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Der Abriss und die Wiedererrichtung der Mauern unterliegen einem detaillierten Bauzeitenplan, siehe Anlage II zum Vdf	TG	5. Änderung, Zusätzlicher Kompensationsbedarf durch Änderung der Ausbauart 7. Änderung Kostenansatz angepasst
5.19	806	Sanierung einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Der Abriss und die Wiedererrichtung der Mauern unterliegen einem detaillierten Bauzeitenplan, siehe Anlage II zum Vdf	TG	5. Änderung, Zusätzlicher Kompensationsbedarf durch Änderung der Ausbauart 7. Änderung Kostenansatz angepasst
5.20	808	Sanierung einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Der Abriss und die Wiedererrichtung der Mauern unterliegen einem detaillierten Bauzeitenplan, siehe Anlage II zum Vdf	TG	5. Änderung, Zusätzlicher Kompensationsbedarf durch Änderung der Ausbauart
5.21	810	Sanierung einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Der Abriss und die Wiedererrichtung der Mauern unterliegen einem detaillierten Bauzeitenplan, siehe Anlage II zum Vdf	TG	5. Änderung, Zusätzlicher Kompensationsbedarf durch Änderung der Ausbauart 7. Änderung Kostenansatz angepasst
5.22	811	Sanierung einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Der Abriss und die Wiedererrichtung der Mauern unterliegen einem detaillierten Bauzeitenplan, siehe Anlage II zum Vdf	TG	5. Änderung, Zusätzlicher Kompensationsbedarf durch Änderung der Ausbauart 7. Änderung Kostenansatz angepasst
5.23	812	Sanierung einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Der Abriss und die Wiedererrichtung der Mauern unterliegen einem detaillierten Bauzeitenplan, siehe Anlage II zum Vdf	TG	5. Änderung, Zusätzlicher Kompensationsbedarf durch Änderung der Ausbauart 7. Änderung Kostenansatz angepasst
5.24	814	Sanierung einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Der Abriss und die Wiedererrichtung der Mauern unterliegen einem detaillierten Bauzeitenplan, siehe Anlage II zum Vdf	TG	5. Änderung, Zusätzlicher Kompensationsbedarf durch Änderung der Ausbauart
5.25	815	Sanierung einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Der Abriss und die Wiedererrichtung der Mauern unterliegen einem detaillierten Bauzeitenplan, siehe Anlage II zum Vdf	TG	5. Änderung, Zusätzlicher Kompensationsbedarf durch Änderung der Ausbauart

DLR: Westerwald-Osteifel
Vereinfachte Flurb. n. §86(1): Walporzheim, 31033

11. Änderung

(5) Landschaftspflege

Lfd. Nr.	Anlage Nr.	Beschreibung	Regel- und Sonderzeichnungen	Besondere Regelungen	Träger der Maßnahme	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
5.26	816	Sanierung einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Der Abriss und die Wiedererrichtung der Mauern unterliegen einem detaillierten Bauzeitenplan, siehe Anlage II zum Vdf	TG	5. Änderung, Zusätzlicher Kompensations-bedarf durch Änderung der Ausbauart 7. Änderung Kostenansatz angepasst
5.27	817	Sanierung einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Der Abriss und die Wiedererrichtung der Mauern unterliegen einem detaillierten Bauzeitenplan, siehe Anlage II zum Vdf	TG	5. Änderung, Zusätzlicher Kompensations-bedarf durch Änderung der Ausbauart 7. Änderung Kostenansatz angepasst
5.28	818	Sanierung einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Der Abriss und die Wiedererrichtung der Mauern unterliegen einem detaillierten Bauzeitenplan, siehe Anlage II zum Vdf	TG	5. Änderung, Zusätzlicher Kompensations-bedarf durch Änderung der Ausbauart
5.29	820	Sanierung einer Trockenmauer	RZ-S 1.3.-	Der Abriss und die Wiedererrichtung der Mauern unterliegen einem detaillierten Bauzeitenplan, siehe Anlage II zum Vdf	TG	7. Änderung, Zusätzliche Kompensationsmaßnahme, verknüpft mit der privaten Maßnahme Nr. 859

Farblegende:		Genehm.- datum
	Planfeststellung	12.02.2014
	1. Änderung	05.05.2014
	2. Änderung	20.08.2015
	3. Änderung	06.11.2015
	4. Änderung	12.07.2016
	5. Änderung	06.10.2016
	6. Änderung	09.02.2017
	7. Änderung	18.06.2018
	8. Änderung	17.07.2018
	9. Änderung	19.04.2019
	10. Änderung	20.09.2019
	11. Änderung	

DLR: Westerwald-Osteifel
Vereinfachte Flurb. n. §86(1): Walporzheim, 31033

11. Änderung

(6) Sonstiges

Lfd. Nr.	Anlage Nr.	Beschreibung	Regel- und Sonderzeichnungen	Besondere Regelungen	Träger der Maßnahme	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
6.1	607	Private Maßnahmen: Instandsetzung von Weinbergsmauern unterschiedlicher Erhaltungsstufen unter Beachtung des besonderen ökologischen und kulturhistorischen Hintergrundes	-	Unter dieser Nummer sind alle kleinen BD-Maßnahmen gemäß Laufzetteln zusammengefasst	Beteiligte	7. Änderung Maßnahme zur Darstellung der kleinen BD-Maßnahmen
6.2	699	Private Maßnahmen: Instandsetzung von Weinbergsmauern unterschiedlicher Erhaltungsstufen unter Beachtung des besonderen ökologischen und kulturhistorischen Hintergrundes	RZ-S 1.3.-	Unter dieser Nummer sind alle zur Verfügung stehenden externen Besonderen Deckungsmittel gebucht, die noch nicht konkreten Maßnahmen zugeordnet sind	Beteiligte	11. Änderung Besondere Deckungsmittel 90 % "Mittelgeber" und 10 % Beteiligte Stand 10.08.2022

Farblegende:		Genehm.- datum
	Planfeststellung	12.02.2014
	1. Änderung	05.05.2014
	2. Änderung	20.08.2015
	3. Änderung	06.11.2015
	4. Änderung	12.07.2016
	5. Änderung	06.10.2016
	6. Änderung	09.02.2017
	7. Änderung	18.06.2018
	8. Änderung	17.07.2018
	9. Änderung	19.04.2019
	10. Änderung	20.09.2019
	11. Änderung	